

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Remont ulicy Moniuszki na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Gdańskiej

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0813-01	255.00	m	255.000	
				RAZEM	255.000
2	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.1	0812-03	17.47	m ³	17.470	
				RAZEM	17.470
3	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0815-01	415.00	m ²	415.000	
				RAZEM	415.000
4	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-01	65.50	m	65.500	
				RAZEM	65.500
5	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej "polbruk" gr. 8 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin piaskiem - wjazdu	m ²		
d.1	0807-01	94.64	m ²	94.640	
				RAZEM	94.640
6	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl. do 1 km	m ³		
d.1	1105-01	39.80	m ³	39.800	
				RAZEM	39.800
7	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m ³		
d.1	1105-02	Krotność = 2 39.80	m ³	39.800	
				RAZEM	39.800
2 Elementy ulic.					
8	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.2	0403-01	255.00	m	255.000	
				RAZEM	255.000
9	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04	17.47	m ³	17.470	
				RAZEM	17.470
10	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin piaskiem	m		
d.2	0407-02	65.50	m	65.500	
				RAZEM	65.500
11	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru szarego grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej.	m ²		
d.2	0511-02	415.00	m ²	415.000	
				RAZEM	415.000
12	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru szarego grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (na wjazdach w tym 10% kolor)	m ²		
d.2	0511-03	99.64	m ²	99.640	
				RAZEM	99.640
3 Inne roboty					
13	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.		
d.3	1406-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2-	Wykonanie zieleni z humusowaniem i obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.3	01 0510-01	20.25	m ²	20.250	
				RAZEM	20.250
15		Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.	kpl		
d.3		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000