

Nr sprawy: O-ZP.271.28.2015

Dotyczy: **Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę nożną z zapleczem szatniowym na górnej płycie stadionu MOSIR przy ul. Piłsudskiego 29 w Elku**

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 90129 - 2015 data 19.06.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Elk, ul. M. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Elk, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 73 26 200, fax. 087 73 26 230.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4.

W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa pełnowymiarowego, oświetlonego i ogrodzonego boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni ze sztucznej trawy, wykonanie drenażu w płycie boiska, systemu zraszania murawy, utwardzonych dojazdów i dojazdów oraz przebudowa części pomieszczeń Parku Wodnego z przeznaczeniem na zaplecze szatniowe boiska. Prace budowlane będą prowadzone na części terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku. Obiekt będzie czynny podczas prowadzenia prac. Zakres prac obejmuje: 1) wykonanie drenażu boiska wraz z częściową przebudową kanalizacji deszczowej, 2) wykonanie projektu wykonawczego systemu zraszania boiska wraz z montażem instalacji na płycie boiska zgodnie z wytycznymi projektu, 3) budowę boiska do piłki nożnej na podbudowie kruszywowej o nawierzchni z trawy syntetycznej o pow. 8204m² i następujących parametrach: - wysokość włókna: min. 60 mm; - ilość pęczków: min. 9400 szt/m² (min. 16 włókien w pęczku); - ilość włókien: min. 150000 szt/m²; - ciężar włókna: min. 16000 Dtex; - grubość włókna: min. 320 mikronów; - skład chemiczny włókna: 100 % Polietylen; - typ włókna: 100 % monofil prosty z wtopionym rdzeniem wzmacniającym; - kolor nawierzchni: zielony (dwukolorowy); - nawierzchnia musi zostać wykonana w technologii gumowo-piaskowej; - wypełnienie: piasek kwarcowy i granulaty z recyklingu EPDM (kolor szary) w ilości wg wytycznych producenta trawy. 4) uzyskanie certyfikatu FIFA 2 Stars - ważność certyfikatu FIFA 2 Stars 1 rok, po roku certyfikowany obiekt automatycznie powinien uzyskać certyfikat FIFA 1 Star ważny przez następne 3 lata. 5) dostawę i montaż wyposażenia boiska oraz małej architektury, tj: - pełnowymiarowe bramki o głębokości 3m - 2 szt.; - zadaszone ławki dla zawodników dla min. 13 osób - 1 szt.; - zadaszone ławki dla sędziów i obsługi medycznej dla min. 6 osób - 2 szt.; - wolnostojące piłkochwyty o wysokości 6m - 2 szt.; - aluminiowe bramki przenośne 7,32x2,44 - 2 szt.; - obciążniki do bramek 7,32x2,44 - 6 szt. ; - aluminiowe bramki przenośne 2x5m - 4 szt. ; - obciążniki do bramek 2x5m - 12 szt.; - aluminiowe bramki 1x1,5m - 4 szt. ; - chorągiewki boiska z tulejami w płycie boiska - 6 szt.; - ławeczka stalowa, podwójna z pylonem do ćwiczeń mięśni brzucha - 1 szt.; - ławki parkowe stalowe z poszyciem z kantówek drewnianych - 4 szt.; - betonowe kosze na śmieci z wkładem stalowym - 5 szt.; - trybuny dwurzędowe mobilne, blokowe na 50-60 miejsc - 2 szt. 6) wykonanie projektu wykonawczego (dobór fundamentów do oferowanych masztów i naświetlaczy oświetleniowych) wraz z montażem instalacji oświetlenia boiska na 6-ciu masztach o wysokości 18m. z naświetlaczami, 7) wykonanie ogrodzenia boiska trawiastego wraz z częściową przebudową istniejącego ogrodzenia od strony ulic, 8) rozbiórkę nawierzchni betonowych wraz z utylizacją, 9) wykonanie utwardzonych dojazdów i dojazdów z kostki brukowej, na podbudowie kruszywowej, w obrzeżach betonowych, 10) wykonanie wjazdów z kostki brukowej, na podbudowie kruszywowej, w krawężnikach betonowych, 11) przebudowa pomieszczeń parku wodnego na potrzeby zaplecza boiska, w tym 2 szatnie dla zawodników z sanitariatami, pomieszczenie dla sędziów z sanitariatem oraz sala do prowadzenia wstępnej rozgrzewki i pomieszczenie odnowy biologicznej z sauną i stołami do masażu. Łączna pow. użytkowa przebudowywanych pomieszczeń około 217m², 12) wyposażenie przebudowanych pomieszczeń zgodnie z załączonym projektem, 13) wyposażenie boiska w urządzenia do okresowej konserwacji nawierzchni, tj: a) jednostka napędowa - ciągnik 4 kołowy, o wadze do 700 kg i mocy min. 22 KM, b) współpracujące urządzenia modułowe mocowane do jednostki napędowej: - wirujące urządzenie szczotkujące z odkurzaczem, - urządzenie z twardymi szczotkami z odkurzaczem - urządzenie spulchniające granulaty wypełniający trawę składający się ze sprężynowych elementów metalowych, - urządzenie do uzupełnienia piasku lub granulatu gumowego z regulacją ilości zasypki, - urządzenie do czyszczenia na-

wierzchni syntetycznych poliuretanowych typu tartan, - plug śnieżny do zgarniania śniegu, - urządzenie odśnieżające - dmuchawa do śniegu. UWAGA: Dostawa i uruchomienie na teren boiska MOSiR w Ełku. 14) przeszkolenie minimum 3 operatorów z obsługi dostarczonych urządzeń, 15) założenie i odtworzenie zdeprawowanych terenów zielonych po pracach budowlanych. UWAGA: 1. Projekty wykonawcze (po 3 egzemplarze) instalacji systemu zraszania i oświetlenia uzgodnić z Inwestorem i użytkownikiem MOSiR Ełk przed realizacją w formie pisemnej. 2. Do dnia 31-10-2015r Zamawiający wymaga wykonania boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z instalacjami (oświetlenie, zraszanie, drenaż). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt architektoniczno-budowlany Budowy boiska do piłki nożnej za sztucznej trawy wraz z zapleczem szatniowym, szczegółowe specyfikacje techniczne. Przedmiary robót są przykładowe. Załączony przedmiar robót określa orientacyjny zakres robót przewidzianych do wykonania zamówienia, ułatwiając tym samym skalkulowanie ceny. Wykonawca powinien przeanalizować załączony projekt architektoniczno-budowlany i przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę. Załączony przedmiar nie stanowi podstawy do późniejszego rozliczenia umowy - umowa jest ryczałtowa tj. jej cena nie podlega zmianie w trakcie realizacji. W cenie oferty należy uwzględnić koszty tyczenia, wykonania inwentaryzacji powykonawczej (3szt.) oraz wykonania ewentualnych robót, które nie zostały ujęte w przedmiarze, a które należy wykonać zgodnie z projektem architektoniczno-budowlany Budowy boiska do piłki nożnej za sztucznej trawy wraz z zapleczem szatniowym. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia w załączonym przedmiarze robót elementów niezbędnych do wykonania umowy a wynikających z załączonego projektu. Wykonane roboty oraz użyte materiały do wykonania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane z późn. zmianami oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z późn. zmianami. Zawarte ewentualnie nazwy materiałów w projektach i SST podano jako przykładowe i określające ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji można stosować materiały innych firm, które odpowiadają standardowi określonymu w projekcie lub ten standard podwyższają. Wszystkie materiały przed ich wbudowaniem należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. Wykonawca wyłoniony w ramach niniejszego postępowania zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz kopię oplatowej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 800 000,00 PLN. Gwarancja minimum 36 miesięcy od daty odbioru końcowego...

W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa pełnowymiarowego, oświetlonego i ogrodzonego boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni ze sztucznej trawy, wykonanie drenażu w płycie boiska, systemu zraszania murawy, utwardzonych dojazdów i dojazdów oraz przebudowa części pomieszczeń Parku Wodnego z przeznaczeniem na zaplecze szatniowe boiska. Prace budowlane będą prowadzone na części terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku. Obiekt będzie czynny podczas prowadzenia prac. Zakres prac obejmuje: 1) wykonanie drenażu boiska wraz z częściową przebudową kanalizacji deszczowej, 2) wykonanie projektu wykonawczego systemu zraszania boiska wraz z montażem instalacji na płycie boiska zgodnie z wytycznymi projektu, 3) budowę boiska do piłki nożnej na podbudowie kruszywowej o nawierzchni z trawy syntetycznej o pow. 8204m² i następujących parametrach: a) wysokość włókna: min. 60 mm; b) ilość włókien: min. 150 000 szt/m²; c) ciężar włókna: min. 15 200 Dtex; d) grubość włókna nie mniej jak 320 mikronów; e) skład chemiczny włókna: 100 % Polietylen; f) typ włókna: 100 % monofil prosty z wtopionym rdzeniem wzmacniającym; g) nawierzchnia w technologii gumowo-piaskowej; h) kolor nawierzchni: zielony (dwukolorowy); i) trawa na podkładzie poliuretanowym; j) wypełnienie: piasek kwarcowy i granulak EPDM koloru jasno-szarego w ilości wg wytycznych producenta trawy. 4) uzyskanie certyfikatu FIFA 2 Stars - ważność certyfikatu FIFA 2 Stars 1 rok, po roku certyfikowany obiekt automatycznie powinien uzyskać certyfikat FIFA 1 Star ważny przez następne 3 lata. 5) dostawę i montaż wyposażenia boiska oraz małej architektury, tj: - pełnowymiarowe bramki o głębokości 3m - 2 szt.; - zadaszone ławki dla zawodników dla min. 13 osób - 1 szt.; - zadaszone ławki dla sędziów i obsługi medycznej dla min. 6 osób - 2 szt.; - wolnostojące piłkochwyty o wysokości 6m - 2 szt.; - aluminiowe bramki przenośne 7,32x2,44 - 2 szt.; - obciążniki do bramek 7,32x2,44 - 6 szt. ; - aluminiowe bramki przenośne 2x5m - 4 szt. ; - obciążniki do bramek 2x5m - 12 szt.; - aluminiowe bramki 1x1,5m - 4 szt. ; - chorągiewki boiska z tulejami w płycie boiska - 6 szt.; - ławeczka stalowa, podwójna z pylonem do ćwiczeń mięśni brzucha - 1 szt.; - ławki parkowe stalowe z poszyciem z kantówek drewnianych - 4 szt.; - betonowe kosze na śmieci z wkładem stalowym - 5 szt.; - trybuny dwurzędowe mobilne, blokowe na 50-60 miejsc - 2 szt. 6) wykonanie projektu wykonawczego (dobór fundamentów do oferowanych masztów i naświetlaczy oświetleniowych) wraz z montażem instalacji oświetlenia boiska na 6-ciu masztach o wysokości 18m. z naświetlaczami, 7) wykonanie ogrodzenia boiska trawiastego wraz z częściową przebudową istniejącego ogrodzenia od strony ulic, 8) rozbiórkę nawierzchni betonowych wraz z utylizacją, 9) wykonanie utwardzonych

dojść i dojazdów z kostki brukowej, na podbudowie kruszywowej, w obrzeżach betonowych, 10) wykonanie wjazdów z kostki brukowej, na podbudowie kruszywowej, w krawężnikach betonowych, 11) przebudowa pomieszczeń parku wodnego na potrzeby zaplecza boiska, w tym 2 szatnie dla zawodników z sanitariatami, pomieszczenie dla sędziów z sanitariatem oraz sala do prowadzenia wstępnej rozgrzewki i pomieszczenie odnowy biologicznej z sauną i stołami do masażu. Łączna pow. użytkowa przebudowywanych pomieszczeń około 217m², 12) wyposażenie przebudowanych pomieszczeń zgodnie z załączonym projektem, 13) wyposażenie boiska w urządzenia do okresowej konserwacji nawierzchni, tj: a) jednostka napędowa - ciągnik 4 kołowy, o wadze do 700 kg i mocy min. 22 KM, b) współpracujące urządzenia modułowe mocowane do jednostki napędowej: - wirujące urządzenie szczotkujące z odkurzaczem, - urządzenie z twardymi szczotkami z odkurzaczem - urządzenie spulchniające granulaty wypełniający trawę składający się ze sprężynowych elementów metalowych, - urządzenie do uzupełnienia piasku lub granulatu gumowego z regulacją ilości zasypki, - urządzenie do czyszczenia nawierzchni syntetycznych poliuretanowych typu tartan, - pług śnieżny do zgarniania śniegu, - urządzenie odśnieżające - dmuchawa do śniegu. UWAGA: Dostawa i uruchomienie na teren boiska MOSiR w Ełku. 14) przeszkolenie minimum 3 operatorów z obsługi dostarczonych urządzeń, 15) założenie i odtworzenie zdewastowanych terenów zielonych po pracach budowlanych. UWAGA: 1. Projekty wykonawcze (po 3 egzemplarze) instalacji systemu zraszania i oświetlenia uzgodnić z Inwestorem i użytkownikiem MOSiR Ełk przed realizacją w formie pisemnej. 2. Do dnia 31-10-2015r Zamawiający wymaga wykonania boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z instalacjami (oświetlenie, zraszanie, drenaż). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt architektoniczno-budowlany Budowy boiska do piłki nożnej za sztucznej trawy wraz z zapleczem szatniowym, szczegółowe specyfikacje techniczne. Przedmiary robót są przykładowe. Załączony przedmiar robót określa orientacyjny zakres robót przewidzianych do wykonania zamówienia, ułatwiając tym samym skalkulowanie ceny. Wykonawca powinien przeanalizować załączony projekt architektoniczno-budowlany i przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę. Załączony przedmiar nie stanowi podstawy do późniejszego rozliczenia umowy - umowa jest ryczałtowa tj. jej cena nie podlega zmianie w trakcie realizacji. W cenie oferty należy uwzględnić koszty tyczenia, wykonania inwentaryzacji powykonawczej (3szt.) oraz wykonania ewentualnych robót, które nie zostały ujęte w przedmiarze, a które należy wykonać zgodnie z projektem architektoniczno-budowlany Budowy boiska do piłki nożnej za sztucznej trawy wraz z zapleczem szatniowym. Wyklucza się możliwość rozszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia w załączonym przedmiarze robót elementów niezbędnych do wykonania umowy a wynikających z załączonego projektu. Wykonane roboty oraz użyte materiały do wykonania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane z późn. zmianami oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z późn. zmianami. Zawarte ewentualnie nazwy materiałów w projektach i SST podano jako przykładowe i określające ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji można stosować materiały innych firm, które odpowiadają standardowi określonymu w projekcie lub ten standard podwyższają. Wszystkie materiały przed ich wbudowaniem należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. Wykonawca wyłoniony w ramach niniejszego postępowania zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz kopię oplaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 800 000,00 PLN. Gwarancja minimum 36 miesięcy od daty odbioru końcowego...

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.4.

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19 - 300 Ełk, Pokój nr 114 (sekretariat)..

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19 - 300 Ełk, Pokój nr 114 (sekretariat)..

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.07.2015 r.

pod nr 102797-2015.

Z up. PREZYDENTA
Z-ca Prezydenta Miasta
/-/
Artur Urbański