



PRZEKRÓJ PODŁUŻNY 1-1 SKALA 1:50




RZUT Z GÓRY SKALA 1:50




1. Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych.
2. Połączenia elementów drewnianych na złącza wrębowe, gwoździe i klamry.
3. Ze względu na brak badań podłoża gruntowego, należy przed przystąpieniem do prac nad kładką, sprawdzić warunki gruntowe i zweryfikować przyjęte rozwiązanie.
4. Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć środkami, przeciwgrzybicznymi, przeciwpleśniowymi według systemu wybranego producenta środków.
5. Okucia stalowe oraz wszystkie elementy złączne w postaci płytek, kątowników ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor czarny,
6. Szczegółową kolorystykę przed wykonaniem należy uzgodnić z Zamawiającym.

ZESTAWIENIE DREWNA KONSTRUKCYJNEGO							
POZ.	SZER. [mm]	WYS. [mm]	DŁ. [mm]	SZT. [-]	OBJ. [m ³]	RAZEM OBJ. [m ³]	MAT.
1	3300	260	6 600	3	0,467	1,400	C30
2	180		2 810	6	0,072	0,428	C30
3	100	100	835	12	0,008	0,100	C30
4	140		6 900	2	0,106	0,212	C30
5	120	120	1 095	12	0,016	0,188	C30
6	120	45	5 510	4	0,030	0,118	C30
7	125	40	2 060	51	0,010	0,525	C30
suma:						2,97	m ³

2-2



SZCZEGÓŁ "A" 1:25



ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ									
POZ.	PROFIL	GR. [mm]	SZER. [mm]	DŁ. [mm]	[kg/m]	SZT. [-]	WAGA [kg]	RAZEM WAG. [kg]	MAT.
OKUCIE OK-1 Z KOTWA					WYK.	B	kg	18,51	kg
10	BL. #16	120	220	0,0284	2	3,32	6,63	S235-R	
11	BL. #16	120	340	0,0648	1	8,14	8,14	S235-R	
12	PRET D16		350	1,8783	2	0,87	1,74	S235-R	
suma:								18,51	kg
6 x 16,5 kg								99,04	kg
1,8% (spoiny)								1,78	kg
RAZEM								100,82	kg

Jednostka projektowa:	Biuro usług projektowych i Budowlanych Nina Werstak Olecko ul. Paderewskiego 4		
Nazwa obiektu:	PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ TERENU ZIELENI W GRANICACH OSIEDLA GRUNWALDZKIEGO W ELKU, DLA ROZWOJU FUNKCJI REKREACYJNO- TURYSTYCZNEJ W MIEŚCIE		
Adres:	DZIAŁKA NR 691/31, 691/23, Elk		
Inwestor:	URZĄD MIASTA W ELKU ul. Marsz J. Piłsudskiego 4, 19-300 Elk		Rys. nr K1
Nazwa rysunku:	KŁADKA DREWNIANA - PROJEKT WYKONAWCZY		Skala 1:50, 1:25
Branża:	Imię i Nazwisko	Nr upr. bud.	Podpis
Konstrukcja:	inż. NINA WERSTAK	SUW 6/85	
		specj. konstrukcja	
Współpraca:	mgr inż. MARCIN KULBACKI		Data 03.2017r.