





ELEMENTY BOISKA:

-  **OGRODZENIE BOISKA**
(OGRODZENIE MONTOWANE W GOTOWYM COKOLE, Z DRUTÓW STAŁOWYCH 8x6x8mm
O WYSOKOŚCI 2,0m, WRAZ Z KOMPLETEM SŁUPKÓW, OCYNKOWANYCH OGNIOWO I
POMALOWANYCH. MONTAŻ ZGODNIE Z SYSTEMEM WYBRANEGO PRODUCENTA)


 **NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA - KOLOR RAL 1011 BROWN BEIGE**
(NAWIERZCHNIA ELASTYCZNA I PRZEPUSZCZALNA, WARSTWA PODKŁADOWA ET O GRUBOŚCI 3,5 CM
ORAZ NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA GRUBOŚCI 1,3 CM WYKONANA METODĄ NATRYSKOWĄ)

 **NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA - KOLOR RAL 1005 HONEY YELLOW**
(NAWIERZCHNIA ELASTYCZNA I PRZEPUSZCZALNA, WARSTWA PODKŁADOWA ET O GRUBOŚCI 3,5 CM
ORAZ NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA GRUBOŚCI 1,3 CM WYKONANA METODĄ NATRYSKOWĄ)

 **SŁUP Z TABLICĄ DO GRY W KOSZA**
(KOMPLETNY ZESTAW DO PIŁKI KOSZYKOWEJ - SŁUP Z TABLICĄ, OBRĘCZ Z SIATKĄ - WRAZ Z
OSADZENIEM TULEI I WYKONANIEM FUNDAMENTÓW. FUNDAMENTY DLA ZESTAWU NALEŻY WYKONAĆ
ZGODNIE Z ZALECENIAMI WYBRANEGO PRODUCENTA)

Niniejszy projekt w trakcie realizacji rozpatrywać łącznie z Projektem zagospodarowania terenu i Projektami branżowymi dla budowy infrastruktury towarzyszącej i rozwiązania kolizji z istniejącą siecią uzbrojenia terenu.

Wszystkie nasadzenia należy wykonywać według planszy i wytycznych opracowania "Zieleń". Szczegółowe rozwiązania poziomowania terenu według projektu wykonawczego "Drogi"



RZUT BOISKA JEDNOSTANOWISKOWEGO DO STREETBALLA skala 1:100

Jednostka projektowa:	Biuro usług projektowych i Budowlanych Nina Werszak Olecko ul. Paderewskiego 4			
Nazwa obiektu:	PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ W REJONIE OSIEDLA "GRUNWALD" DLA ROZWOJU FUNKCJI REKREACYJNO-TURYSTYCZNYCH W MIEŚCIE			
Adres:	DZIAŁKA NR 691/23, ELK			
Investor:	URZĄD MIASTA W ELKU ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Elk			Rys. nr S2
Nazwa rysunku:	PROJEKT BOSKA JEDNOSTANOWKOWEGO DO STREETBALLA			Skala 1:100
Branża:	Imię i Nazwisko	Nr upr. bud.	Podpis	
Architektura:	mgr inż. arch. Barbara Bartłomiejczuk	SUW 325/80		
		specj. architektoniczna		
				Data 03.2017r.