



BUDYNEK ISTNIEJĄCY




1. Krawężnik betonowy 15x30 z wypełnieniem spoin zaprawą
2. Podsyпка cementowo- piaskowa 1:4 3cm
3. Ława betonowa klasy C-12/15

1. Kostka betonowa 8 cm – projektowana
2. Podsyпка cementowo – piaskowa 1:4 5cm – projektowana
3. Podbudowa istniejąca
4. Grunt rodzimy



1. Kostka betonowa 6 cm – projektowana
2. Podsyпка cem-piask. 1:4 5cm – projektowana
3. Podbudowa istniejąca
4. Grunt rodzimy



PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ
Z KOSTKI BETONOWEJ
NA PODBUDOWIE ISTNIEJĄCEJ
SKALA 1:10

Prawa autorskie do tego rysunku są własnością arch. Agnieszki Cyliwik
Bez jej zgody rysunek nie może być wykorzystywany lub reprodukowany.
USTAWA z dn. 4.02.1994r.

NAZWA OBIEKTU I ADRES

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY W EŁKU
EŁK UL. J. PIŁSUDSKIEGO 8

BIURO PROJEKTÓW:
ARCHITEKCI- TOAGI
SP. Z O.O.
ul. POD KRZYWĄ 33/1
15-258 BIAŁYSTOK

INWESTOR:
GMINA MIASTO EŁK
UL. J. PIŁSUDSKIEGO 4
19-300 EŁK

NAZWA RYS.			BRANŻA	
PRZEKRÓJ NAWIERZCHNIĘ ISTNIEJĄCĄ			ARCHITEKTURA	
PROJEKTANT	NR UPR./IZBY	PODPIS	FAZA	
ARCH. AGNIESZKA CYLIWIK	BL-Pd/OKK/53/2005 Pd-0269		PROJEKT WYKONAWCZY	
WSPÓŁPRACOWNIK				
ARCH. WIOLETA TOMKIEL				
SPRAWDZAJĄCY	BL/15/90 Pd-0087		DATA	
ARCH. J. ABRAMOWICZ			27.07.2015r.	
			SKALA	NR.RYS
			1:200	B